



DE MAAN

Minderbroedersgang 1&3
2800 Mechelen
Tel. 015 200 200
Fax. 015 205 424
www.DEMAAN.be
www.DEMAAN.be/opreis

TECHNISCHE FICHE

IK GEEF JE EEN ZOEN (3+)

Laatste update: ma 17/09/2010

Verantwoordelijke technicus DE MAAN:
Dominique Defossez - 0032 (0) 485 65 80 48
techniek@DEMAAN.be

1. DECOR

Het decor bestaat uit 18 bedrukte banners die in de loop van de voorstelling met touwen worden omhooggetrokken of naar beneden vallen. Om al deze banners in te hangen brengen we een Trusskader van 7m breed en 4m diep mee die we in jullie trekken of aan het vaste grid bevestigen. Omdat sommige banners tot 4.6 m hoog zijn moeten de trekken (of grid) op minstens 5 m hoogte hangen.

Tussen de trusskader en het portaal worden nog 3 kabuki's aan C-klemmen opgehangen.

2. SCENE

Vlakke vloer, waterpas.

Zwarte scènevloer.

Minimale portaalopening 8 m

Minimale diepte (vanaf portaal) 7 m

Minimale hoogte trekken 5 m

3. AFSTOPPING

Zwarte (of nachtblauwe) poten en friezen.
Een volledig verduisterde zaal is noodzakelijk.

4. LICHT en GELUID

We brengen zelf 2 minidisc-spelers, 2 zenders/ontvangers, mengtafel geluid (Behringer), stuurtafel licht (ADB CANTOR) en vragen hiervoor:

- 1 x symmetrische lijn van de klanktafel naar de scène (monitoring)
- 2 x symmetrische lijn van de klanktafel naar de installatie van de zaal (main out L/R)
- DMX-aansluiting

Wij gebruiken de lichtinstallatie van de zaal (dimmers + bekabeling + spots / minimum 30 kanalen), en de geluidsinstallatie van de zaal (FOH + 2 monitors + versterkers + bekabeling).

Gelieve alle spots voor de portaal(trek) en de zaaltrek op voorhand in te hangen, gezien de opbouw van het decor nog veel tijd in beslag zal nemen. Op het lichtplan staat tussen de portaal- en zaaltrek een schaal in meters, zodat U weet hoe ver de spots ongeveer uit het midden komen.

spots:

- 7 x PC 2kw (indien aanwezig)
- 21 x PC 1kw (650w op kleine scenes)
- 3 x Profielspot 1kw

Kleurfilters:

- 152
- 180
- 119
- 115
- 201

Geluid en licht worden van op dezelfde plaats bediend, bij voorkeur vanuit de zaal.

5. LOGES

De groep bestaat uit 3 personen (2 acteurs/figurenspelers en 1 technicus). Wij wensen gebruik te maken van 1 verwarmde loge met sanitair, warm stromend water en spiegels.

6. CATERING

Gelieve voor, tijdens en na de voorstelling steeds koffie, thee en frisdranken te voorzien.

Indien we 2 voorstellingen spelen op 1 dag, gelieve tijdens de middag een warme maaltijd te voorzien voor 3 personen.

Indien de technische bouw in de voormiddag gebeurt en de voorstelling in de namiddag plaats vindt, gelieve 1 broodje te voorzien.

7. TIMING

Aankomst	min. 6 uur voor aanvang
Duur opbouw	5u. (zonder moeilijkheden)
Duur voorstelling	50 min. (zonder pauze)
Duur demontage	1u.

Wij verwachten tijdens het lossen en laden hulp van 2 persoon van uw organisatie. Tijdens de opbouw en tijdens de voorstelling zal er minstens 1 technicus van de zaal aanwezig zijn die volledig op de hoogte is van de werking van de door de organisator voorziene technische apparatuur.

8. VEILIGHEID

Alle wettelijke bepalingen inzake veiligheid dienen strikt nageleefd te worden door beide partijen. Er wordt in de voorstelling geen gebruik gemaakt van vuur of ontvlambare producten, noch van olierook of -nevel.

9. PARKEERGELEGENHEID

Gelieve parkeerplaats te voorzien voor een lichte vrachtauto (8m) en 1 personenwagen.

10. EVENTUELE UITZONDERINGEN

De bepalingen van deze fiche dienen opgevolgd te worden om de voorstelling te kunnen brengen. Indien om een bepaalde reden uitzonderingen dienen gemaakt te worden op deze afspraken, dient dit steeds te gebeuren in overleg met de technici van figurentheater DE MAAN en dit minstens 14 dagen voor de voorstelling.

